



**Floor.  
The First  
Choice**

## **Instrukcja montażu deski podłogowej warstwowej**

Przed dostarczeniem desek na miejsce przeznaczenia, budynek powinien być starannie osuszony i przygotowany wg. sztuki budowlanej. Składowanie, instalacja podłogi i dalsza jej eksploatacja powinna odbywać się w optymalnych warunkach otoczenia:

- o 45-60% wilgotność powietrza.
- o temperatura  $+18 \div 24^{\circ}\text{C}$ .
- o wilgotność ścian do 3%.

Deski podłogowe należy aklimatyzować do temperatury w pomieszczeniu - w tym celu należy paczki składować w miejscu montażu podłogi na 2 - 7 dni przed rozpoczęciem instalacji (zależnie od warunków temperaturowych i sposobu składowania). AKLIMATYZACJA - POD ŻADNYM POZOREM NIE NALEŻY PRZETRZYMYWAĆ DESKI W STANIE ROZPAKOWANYM, PONIEWAŻ GROZI TO ZMIANĄ SZEROKOŚCI, WILGOTNOŚCI, GEOMETRII ORAZ UTRATĄ GWARANCJI. PACZKI Z DESKĄ MUSZĄ BYĆ SZCZELNIE ZAMKNIĘTE.

Wilgotność podłoża do montażu powinna wynosić dla:

- o drewnianego do 10%,
- o betonowego do 1,7% metodą CM, do 3% metodą suszarkowo – wagową,
- o anhydrytowego 0,5% metodą CM, do 1,5% metodą suszarkowo – wagową.

Podłoże betonowe powinno być suche, równe (w przypadku występujących nierówności - należy je zniwelować) i spełniać następujące warunki wytrzymałościowe:

- o wytrzymałość na odrywanie minimum 1 MPa.
- o wytrzymałość na ściskanie minimum 25 MPa.
- o wytrzymałość na ścinanie 1,5-3,0 N/mm<sup>2</sup>

**PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU DESKI NALEŻY SPORZĄDZIĆ PROTOKOŁY POMIARU WILGOTNOŚCI, WYTRZYMAŁOŚCI WYLEWKI ORAZ WILGOTNOŚCI ŚCIAN. NIEWYKONANIE POWYŻSZYCH PROTOKOŁÓW POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.**

Przed rozpoczęciem montażu należy obejrzeć deski. Nie można montować desek uszkodzonych. Naturalne cechy drewna i każdej deski z danego gatunku tworzą oryginalną barwę i wygląd podłogi po ułożeniu - podłoga może się różnić od zaprezentowanych materiałów marketingowych. Deski przeznaczone są do montażu podłóg wewnątrz pomieszczeń. Niewygrzanie wylewki (brak protokołu) lub niezamontowanie plomb (znaczników temperaturowych) powoduje utratę Gwarancji.

**PRODUKT JEST PRZEZNACZONY TYLKO DO PEŁNOPOWIERZCHNIOWEGO KLEJENIA DO PODŁOŻA.**

Desek z widocznymi wadami nie należy montować, a ewentualne reklamacje należy zgłaszać w punkcie u Producenta. Po montażu deski traktowane są jako przyjęte pod względem jakościowym zarówno przez specjalistę od układania parkietu jak i przez właściciela, nawet jeśli właściciel nie był obecny przy montażu podłogi. Spółka Promis Wood nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty, jeśli deski podłogowe były zamontowane z zauważalnymi wadami.